

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Барнаула
от 14.08.2017 № 1680

Градостроительный план земельного участка

R	U	2	2	3	0	2	0	0	0	-	7	4	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Адалин-Строй» (г.Барнаул, ул.Попова, 165, литер Б) от 10.08.2017 №5342-з/к

Местонахождение земельного участка:
Алтайский край, город Барнаул, улица Взлетная, 2л

Описание границ земельного участка:

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (система координат местная г.Барнаула)	
	X	Y
1	12622,45	4055,547
2	12661,97	4038,593
3	12672,188	4062,506
4	12693,957	4113,502
5	12679,877	4118,990
6	12676,304	4110,722
7	12650,666	4121,623

Кадастровый номер земельного участка 22:63:030406:881

Площадь земельного участка 3233 кв.м.

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства

Объекты капитального строительства отсутствуют.

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)
проект планировки не утвержден

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории
документация по планировке территории не утверждена

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен Бобров А.А. – председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию г. Барнаула

М.П.

Бобров А.А.

Дата выдачи 14.08.2017

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе 1:500, выполненной ООО «Геоцентр»

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 04.2017
ООО АКБ «Иновация»

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается
земельный участок расположен в общественно-деловой территориальной зоне (ОД). Установлен градостроительный регламент.

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего в соответствии с федеральными законами порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Правила землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденные решением Барнаульской городской Думы от 09.10.2012 №834 (в ред. реш. от 28.10.2016 №702) (далее – Правила).

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования земельного участка:

- 1) здания органов государственной власти и местного самоуправления;
- 2) объекты социального обслуживания, страхования, социальной защиты, ЗАГСы и дворцы бракосочетания, архивы, информационные и аналитические центры, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные;
- 3) объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические консультации, страховые, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры, кредитно-финансовые учреждения и другие подобные объекты), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные;
- 4) здания и помещения учебно-воспитательного назначения, в том числе начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, а также внешкольного образования;
- 5) учреждения общественных объединений и организаций, творческих союзов, международных организаций;
- 6) гостиницы, гостиничные комплексы;
- 7) научно-исследовательские организации без производственной базы, проектные, конструкторские организации, творческие мастерские;
- 8) отделения и пункты связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные;
- 9) отдельно стоящие здания кредитно-финансовых учреждений;
- 10) офисные центры, бизнес-центры;
- 11) теле-, радио-, киностудии, студии звукозаписи, редакционно-издательские организации (за исключением типографий);
- 12) учебные корпуса учреждений начального профессионального, среднего профессионального образования;

- 13) учебные корпуса учреждений высшего профессионального и послевузовского профессионального образования;
- 14) учреждения дополнительного специального образования взрослых, повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
- 15) культовые здания и комплексы приходского типа, часовни;
- 16) объекты общественного питания, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные;
- 17) объекты розничной торговли: отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные;
- 18) торгово-выставочные комплексы;
- 19) рынки продовольственных и непродовольственных товаров розничной и мелкооптовой торговли;
- 20) кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы, цирки, дворцы и дома культуры, центры духовной культуры;
- 21) музеи;
- 22) выставочные залы, художественные галереи и салоны, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные;
- 23) планетарии;
- 24) объекты культуры клубного типа (клубы по интересам, кроме развлекательных, работающих в ночное время, студии, дома творчества, кино-, видеозалы, библиотеки), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные;
- 25) развлекательные комплексы, ночные клубы, дискотеки;
- 26) спортивно-зрелищные здания, сооружения и комплексы со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест;
- 27) здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения без стационарных трибун и с трибунами вместимостью не более 100 мест;
- 28) оборудованные спортивные площадки;
- 29) амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники для детей и взрослых общего профиля, стоматологические поликлиники и кабинеты, консультативные и диагностические центры без стационара), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные;
- 30) аптеки, аптечные пункты, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные;
- 31) объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные;
- 32) ветеринарные поликлиники и станции без содержания животных;
- 33) многоэтажные наземные, подземные, полуподземные, встроенные в объекты другого назначения гаражи-стоянки для хранения легкового автотранспорта вместимостью не более 300 машино-мест;
- 34) военные комиссариаты;
- 35) общественные туалеты;
- 36) котельные мощностью до 50 Гкал/ч;
- 37) автономные тепловые электростанции;
- 38) канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод;
- 39) электростанции, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, тяговые подстанции, повысительные водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты и другие подобные объекты;
- 40) передающие и принимающие станции радио- и телевидения, связи;
- 41) антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- 42) автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование;
- 43) исключен;
- 44) защитные сооружения гражданской обороны, в том числе встроенные;
- 45) пункты охраны правопорядка, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные;
- 46) сооружения для размещения рекламы;
- 47) объекты берегоукрепления рек и водоемов.

Условно разрешенные виды использования:

1) многоквартирные дома (9 и более надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду;

2) многоквартирные дома (4-8 надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду;

3) индивидуальные жилые дома;

4) блокированные жилые дома;

5) общежития;

6) бани, банно-оздоровительные комплексы;

7) автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом;

8) автозаправочные станции для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина, с объектами обслуживания;

9) мойки легковых автомобилей до 5 постов;

10) предприятия автосервиса;

11) электростанции дизельные;

12) очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа;

13) скульптуры, стелы, памятные и въездные знаки, фонтаны;

14) временные сооружения;

15) гаражи индивидуальных легковых автомобилей (многоэтажных, подземно-наземных);

16) склады.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) площадки для установки контейнеров для сбора мусора;

2) объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы).

В соответствии с п.5 ст.20 Правил получить протокол с положительным решением Градостроительного совета для последующего оформления разрешения на строительство объекта.

Администрацией города принято постановление от 17.05.2017 №934 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Взлетная, 2л».

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь			Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения	Иные показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
Длина, м	Ширина, м	Площадь, м ² или га					
устанавливаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, с учетом имеющегося землепользования и соблюдения положений статьи 20 Правил			не устанавливаются и могут быть любыми с учетом соблюдения положений статьи 20 Правил	не устанавливается и может быть любым с учетом соблюдения положений статьи 20 Правил	50%	-	минимальный процент застройки – 20%

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается:

Причины отнесения земельного участка к виду земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается	Реквизиты акта, регулирующего использование земельного участка	Требования к использованию земельного участка	Требования к параметрам объекта капитального строительства			Требования к размещению объектов капитального строительства	
			Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Иные требования к параметрам объекта капитального строительства	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Иные требования к размещению объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства

№ отсутствуют

назначение объекта капитального строительства - _____

этажность - _____

высотность - _____

общая площадь - _____

площадь застройки - _____

инвентаризационный или кадастровый номер - _____

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

№ - отсутствуют

регистрационный номер в реестре _____ от _____.

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории								
Объекты коммунальной инфраструктуры			Объекты транспортной инфраструктуры			Объекты социальной инфраструктуры		
Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности								
Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий

земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне от подземных гаражей с блоком обслуживания населения по адресу: город Барнаул, улица Взлетная, 2к (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, проектной документацией, выполненной ЗАО ПТМ РАМАЗАНОВОЙ Т.В., шифр 4315-ПЗУ, санитарно-защитные зоны от проектируемого объекта до фасадов жилых домов, территорий школ и детских учреждений устанавливается в размере 50 м). Разработать проект по уменьшению данной санитарно-защитной зоны

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми условиями использования территории с указанием объекта, в отношении которого установлена такая зона	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости		
	Обозначение (номер) характерной точки	X	Y
1	2	3	4
-	-	-	-

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов
отсутствует

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок
отсутствует

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа

на подключение объекта капитального строительства к системе водоснабжения, водоотведения:

выданы ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» от 12.05.2017 №355

на присоединение к тепловым сетям:

выданы АО «Барнаульская теплосетевая компания» от 15.06.2017 №41

для присоединения к электрическим сетям:

выданы ООО «Барнаульская сетевая компания» от 14.06.2017 №04-29/470

на водоотведение поверхностных сточных вод от территории земельного участка:

выданы комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула от 08.06.2017 №205/06-17

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

- предусмотреть озеленение земельного участка, количество автопарковочных мест в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 №129;

- выполнить социально-функциональные требования по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения

11. Информация о красных линиях:

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (система координат местная г.Барнаула)	
	X	Y
1.1	12575,657	3945,964
1.2	12665,576	4445,785

КОПИЯ
ВЕРНА

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

656037, г. Барнаул, просп. Калинина, 116
тел. +7 (385-2) 28-29-10, факс +7 (385-2) 35-77-10

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 355
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

г. Барнаул

« 12 » мая 2017 г.

Объект капитального строительства (строящийся, реконструируемый или построенный, но не подключенный): Многоквартирный дом с объектами административного назначения

по адресу: ул. Взлетная, 2л

Заказчик: ООО «Адалин-Строй»

1. Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения возможно на водопроводной сети $D = 400$ мм ул. Взлетная, при согласовании с владельцем сети

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения: 187,56 м³/сут.

2. Подключение к централизованной системе водоотведения возможно на канализационной сети $D = 800$ мм ул. Взлетная, существующий колодец с отм. 194,07/190,12 или с отм. 193,00/189,82

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения: 187,56 м³/сут.

3. Срок действия настоящих технических условий три года с даты их регистрации. По истечении указанного срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

4. Настоящие технические условия не являются основанием для проектирования. Проектирование сетей водоснабжения и водоотведения Заказчиком осуществляется в соответствии с дополнительно запрашиваемыми им **условиями подключения** объекта капитального строительства к системам холодного водоснабжения и водоотведения.

5. Обязательства ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» по обеспечению подключения объекта капитального строительства к системам холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с данными техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий Заказчик не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к системам холодного водоснабжения и водоотведения.

6. Для получения условий подключения необходимо предоставить в ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» проекты планировки и межевания территории для строительства линейных объектов (внеплощадочных сетей водопровода и канализации), утвержденные постановлением администрации города. В случае если земельные участки, попадающие в зону строительства сетей водопровода и (или) канализации, принадлежат третьим лицам Заказчику необходимо оформить право пользования данными земельными участками (частями участков) с их правообладателями.


7. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 36 месяцев со дня получения Заказчиком условий подключения.

8. Данный объект отсутствует в схеме водоснабжения и водоотведения городского округа – города Барнаула Алтайского края и инвестиционной программе ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2016-2020 годы. Плата за подключение будет определена исходя из установленных ставок тарифов за подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2020 гг. после предоставления Заказчиком исходных данных. Ставки тарифов за подключение установлены решениями управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 17 декабря 2015 г. № 762, 763.

Главный инженер



Д.И. Павлюченко





МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА
**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**
БАРНАУЛЬСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ

**АО «Барнаульская теплосетевая
компания»**

Технические условия

№ 41 от 15.06.2017

На подключение к тепловым сетям объекта:
многоквартирный жилой дом с объектами
общественного назначения

Адрес объекта:

ул. Взлетная, 2-л

Заказчик:

ООО «Адалин-Строй»

1. Максимальная тепловая нагрузка объекта: $Q=0,8083$ Гкал/ч.
2. Точки подключения:
 - граница инженерно-технических сетей объекта;
 - присоединение выполнить на тепловых сетях 2Ду125 (М-31) на проектируемой тепловой сети к жилому дому по ул. Шумакова, 11;
 - присоединение выполнить на тепловых сетях 2Ду500 (М-341) в тепловой камере тк-8;
 - присоединение выполнить на тепловых сетях 2Ду500 (М-341) в тепловой камере тк-10.
3. Срок подключения объекта: до истечения срока действия данных технических условий.
4. Технические условия действительны до «15» 06 2020 г. По истечении срока действия, технические условия могут быть изменены.

Примечание:

Настоящие технические условия определяют техническую возможность подключения к сетям теплоснабжения. Выполнение всех мероприятий по подключению к системам теплоснабжения (реализация условий подключения) возможно только на основании договора на подключение. Для заключения договора заказчику необходимо направить заявку на подключение в АО «Барнаульская теплосетевая компания» в соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации №307 от 16.04.2012.

Настоящие технические условия не являются основанием для проектирования внешнеплощадочных тепловых сетей.

Подключение к системе теплоснабжения невозможно без проведения реконструкции (увеличения пропускной способности) существующих тепловых сетей.

Директор

А.А. Гросс

Согласовано (ЕТО):

Директор АО «Барнаульская генерация»

(подпись)

А.С. Лукьянов



КОПИЯ
ВЕРНА

Приложение №1 к договору №03-01, 18.03.84
№ 04-00/1401 от 02.06.2017



БАРНАУЛЬСКАЯ
СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ

№ 04-29/ 440 от 14.06.2017
на № 04-00/1401 от 02.06.2017

Технические условия для присоединения к электрическим сетям.

Заявитель	ООО "Адалин - Строй"	
Объект	Многоквартирный жилой дом с объектами административного назначения	
Адрес	ул. Вязовая, 2л	
Максимальная мощность общая	335,9 кВт, в том числе по вводу № 1- 187,1 кВт, по вводу № 2- 148,8 кВт	
Класс напряжения	380 В	
Категория надежности	1-я категория - 80 кВт, 2-я категория - 285,9 кВт	
Источник электроснабжения	основной	ПС 110 кВ КРИСТАЛЛ яч.32, РП 36 яч.2, ТП 1530
	резервный	ПС 110 кВ КРИСТАЛЛ яч.19, РП 36 яч.16, ТП 1530
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств	2020	
Точка присоединения	ВРУ многоквартирного жилого дома с объектами административного назначения по ул. Вязовая, 2л	

Сетевая организация осуществляет:

1. Присоединение выполнить от РУ-0,4 кВ ТП 1530
 2. Линии 0,4 кВ выполнить взаиморезервируемыми кабелями в земле марки АПвБбШв-4х185, L=4х400 м. Объекты административного назначения запитать по отдельным взаиморезервируемым кабелям в земле марки АПвБбШв-4х50, L=2х400 м.
 3. Предусмотреть установку оборудования: в РУ-0,4 кВ ТП 1530 смонтировать линейную панель ЦО70-1-03УЗ с рубильниками РПС-2.
 4. Разработать проект внешнего электроснабжения проектной организацией.
- Заявитель осуществляет:
5. Для надежности электроснабжения потребителей 1-й категории предусмотреть АВР на вводе потребителей
 6. Разработать проект электроснабжения, в случае если разработка проектной документации для данного объекта обязательна в соответствии с законодательством.
 7. Электромонтажные работы и сдачу в эксплуатацию выполнить в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП и предъявить в ООО «Барнаулская сетевая компания», при наличии необходимой технической документации.
 8. На вводе установить устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности и прибор учета электроэнергии (мощности) 1 и
 9. Потребителю перед вводом и в процессе эксплуатации необходимо проводить испытание электроустановок с периодичностью и в объеме согласно "Норм испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей".
 10. Потребителю не разрешается подключать нагрузку сверх разрешенной в технических условиях, а также увеличивать номинальные значения токов плавких вставок предохранителей и других защитных устройств.
 11. Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТов и быть промышленного изготовления.
 12. Срок действия технических условий 2 года

Главный инженер

Лавринец А.И.

Исполнитель
Лавринец В.И.
0, 38-04-92

Начальник 3 сетевого района *

Начальник ПТС *



В.В. Рыбальский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству,
транспорту и связи города Барнаула

Технические условия № 205/06-17

на водоотведение поверхностных сточных вод от территории
земельного участка для строительства объекта «Многоквартирный дом с
объектами административного назначения»
по адресу: г.Барнаул, ул.Взлетная, 2л

г.Барнаул

«08» ИЮНЯ 2017

1. Подключение ливневой канализации от территории земельного участка к городской сети ливневой канализации выполнить в соответствии с требованиями СНиП2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», Правилами благоустройства территории городского округа - города Барнаула, утвержденных решением Барнаульской городской Думы №110 от 07.06.2013.
2. Водоотведение поверхностных сточных вод предусмотреть проектом, путем расчета поверхностных сточных вод от территории земельного участка с установкой дождеприемных, смотровых колодцев и выпуском в городскую сеть ливневой канализации.
3. Место врезки в магистральный коллектор городской ливневой канализации по ул.Взлетной, определить проектом.
4. Предельную свободную мощность и максимальную нагрузку в точке сброса в городской ливневый коллектор определить проектом.
5. Проектное решение в части точки подключения (технологического присоединения) к городскому коллектору ливневой канализации согласовать с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
6. По окончании строительства сети ливневой канализации до магистрального коллектора, передать фактические топографические рельефные отметки в Геослужбу комитета по земельным ресурсам и землеустройству г.Барнаула.
7. Срок подключения к городскому коллектору ливневой канализации определить проектом, согласовать с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
8. Если в течении 30 дней со дня выдачи технических условий не поступит возражений по ним, технические условия считаются принятыми.
9. Срок действия технических условий – 3 года.

Председатель комитета

А.А.Шеломенцев



И.В.Руднев

Пронумеровано 10 листов

Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию г.Барнаула

А.А. Бобров

